

PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 367 POŁOŻONEJ  
W MIEJSCOWOŚCI KLECZANÓW

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie przepustu z rur PEHD SN8 o śr. 60 cm wraz z rozbiórką nawierzchni asfaltowej, chodnika i przepustu oraz odwozem materiału i utylizacją. Wykonanie wykopów, podbudowy i zasypki. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz warstw konstrukcyjnych chodnika oraz ułożenie kostki brukowej na rozebranym chodniku.	m	9,00
2	Kalkulacja indywidualna	Ścianki czołowe prefabrykowane skrzydełkowe dla rur 60 cm wraz z robotami ziemnymi	szt	2
3	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem dna, skarp	m	10