

PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 263/1 POŁOŻONEJ  
W MIEJSCOWOŚCI ROŻKI

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie pasa drogowego	kpl	1,00
2	KNNR 1 0102-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha	0,10
3	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III 416,00m x 2,7m x 0,20m	m <sup>3</sup>	224,64
4	KNNR – 6 0107 – 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 416,00m x 5,40m x 0,15m rozjazd (0,50 x 5m x 1,3m x 0,15m) x 2	m <sup>3</sup>	337,94
5	KNNR – 6 0108 – 02	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m <sup>2</sup> , kat ruchu KR 1, AC 11 W 50/70 416,00 m x 5,10 m x 0,05 rozjazd (0,50 x 5m x 1,45m x 0,05t/m <sup>2</sup> ) x 2	t	106,44
6	KNNR – 6 0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścieralna/ kat. ruchu KR 1, AC 11 S 50/70/ 416,00 m x 5,00 m rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m <sup>2</sup>	2087,50
7	KNNR – 6 1301 – 03	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32. Pobocza utrwalić powierzchniowo emulsją asfaltową lub asfaltem płynnym 2 x 0,20 m x 416,00 m x 0,06 m	m <sup>3</sup>	9,98