

PRZEDMIAR NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NR EWID 579 POŁOŻONEJ
W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI

Lp	Pozycja kosztorysowa	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość jednost.
1	2	3	4	5
1	Kalkulacja indywidualna	Wytyczenie pasa drogowego	kpl	1,00
2	KNNR 1 0221-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II 26m x 2,9m x 0,5m	m ³	37,70
3	KNNR – 6 0103 – 03	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane w gruncie kat. II – IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 122,00 m x 2,90 rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	361,30
4	KNNR – 6 0107 – 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kamienną 0 – 32 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm. 122,00 m x 2,90 m x 0,15m rozjazd (0,50 x 5 x 1,3) x 2 x 0,15m	m ³	54,05
5	KNNR – 6 0108 – 02	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie, średnio 50 kg/m ² , kat ruchu KR 1, AC 11 W 50/70 122,00 m x 2,60 m x 0,05 rozjazd (0,50 x 5 x 1,45) x 2 x 0,05	t	16,22
6	KNNR – 6 0309 – 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm, warstwa ścieralna/ kat. ruchu KR 1, AC 11 S 50/70/ 122,00 m x 2,50 m rozjazd (0,50 x 5 x 1,5) x 2	m ²	312,50
7	KNNR – 6 1301 – 03	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0/32. Pobocza utrwalić powierzchniowo emulsją asfaltową lub	m ³	2,92

		asfaltem płynnym 2 x 0,20 m x 122,00 m x 0,06 m		
8	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami betonowymi, ażurowymi na podsypce cementowo- piaskowej oraz wypełnienie otworów gruntem i obsianie trawą 12m x 1,60m 13m x 0,40m 13m x 0,40m	m ²	29,60