

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Wykonanie chodnika do wietlicy wielkiej
Roboty drogowe

Adres: działka ewidencyjna 157/8, 438/1

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Inwestor: Gmina Obrazów
27-641 Obrazów 84

Wykonawca: AJKO Artur Krucisz
H. Sawickiej 11
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: czerwiec 2014

Inwestor

Wykonawca

,

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Podbudowy			
1.1	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szeroko ci chodników, gł boko koryta 15 cm 31	m2 m2	 31.00	31.00
1.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górną, grubo ci warstwy po zag szczeniu 10cm 29	m2 m2	 29.00	29.00
2		Elementy dróg i ulic			
2.1	D 08.01.01	Ustawienie kraw ników betonowych o wym. 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu (C10/12) 15	m m	 15.00	15.00
2.2	D 08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grub.6cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 21+8	m2 m2	 29.00	29.00
2.3	D 08.03.01	Ustawienie obrze y betonowych o wym. 30x8cm, na podsypce cem. piaskowej wraz z wykonaniem ławy z betonu C10/12 27	m m	 27.00	27.00